

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Stolarki Drzwiowej Wewnętrznej PPOŻ w Pomieszczeniach Użytkowanych Przez MI w Budynku przy ul. Wspólnej 2/4
 ADRES INWESTYCJI : 00-928 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
 INWESTOR : Ministerstwo Infrastruktury
 ADRES INWESTORA : 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6
 BRANŻA : Budowlana
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
 DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(Σ)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.....

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Zabezpieczenie podłóg folią (pomieszczenia z podłogą z klepki i korytarze) 6,0	m ² m ²	 6.000	
			RAZEM	6.000
2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
			RAZEM	1.000
3	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla osadzenia nadproży 2*3	gniazd. gniazd. gniazd.	 6.000	
			RAZEM	6.000
4	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2	m m	 1.200	
			RAZEM	1.200
5	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0,2*0,4*0,9	m ³ m ³	 0.072	
			RAZEM	0.072
6	Powiększenie otworów drzwiowcy o 10cm w ścianie o gr. 1 1/2 cegły. 2,05	m m	 2.050	
			RAZEM	2.050
7	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat. III 0,4*0,9*2+0,4*2,05	m ² m ²	 1.540	
			RAZEM	1.540
8	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach. #p7	m ² m ²	 1.540	
			RAZEM	1.540
9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem #p7	m ² m ²	 1.540	
			RAZEM	1.540
10	Obsadzenie ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrznych. 1	szt. szt.	 1.000	
			RAZEM	1.000
11	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z okuciami - PPOŻ EI-60. 2,0	m ² m ²	 2.000	
			RAZEM	2.000
12	Wywiezienie gruzu i złomu samochodami samowładowczymi na odległość do 20 km 0,25	m ³ m ³	 0.250	
			RAZEM	0.250

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (pomieszczenia z podłogą z klepki i korytarze)	m ²		6	
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		1	
3	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla osadzenia nadproży	gniazd.		6	
4	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych Krotność = 3	m		1.2	
5	KNR-W 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		0.072	
6	KNR-W 4-01 0333-07 analogia	Powiększenie otworów drzwiowcy o 10cm w ścianie o gr. 1 1/2 cegły.	m		2.05	
7	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat. III	m ²		1.54	
8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach.	m ²		1.54	
9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		1.54	
10	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrznych.	szt.		1	
11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z okuciami - PPOŻ EI-60.	m ²		2	
12	KNR-W 4-01 0109-11 + KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu i złomu samochodami samowyładowczymi na odległość do 20 km	m ³		0.25	

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
od (R, S) RAZEM			
Zysk [Z]			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			
VAT [V]			
od (R+Kp(R)+Z(Σ)) RAZEM			

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2000		
2.	Farba emuls. naw. DULUX kolor	dm ³	0.4251		
3.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	2.1412		
4.	Narożnik aluminiowy 25x25mm	m	0.0643		
5.	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m ³	0.0239		
6.	piasek do zapraw	m ³	0.0639		
7.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0170		
8.	wapno suchogaszone	t	0.0127		
9.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0062		
10.	cegła budowlana pełna	szt.	26.7813		
11.	Belka nadprożowa L19/D-120 dług. 119cm	szt	3.0479		
12.	woda	m ³	0.0225		
13.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m ³	0.0060		
14.	Skrzyd. drzwiowe pełne w okleinie dębowej naturalne j z zamkami podklamkowymi typu YALE - PPOŻ. EI-60	szt	1.0000		
15.	Ościeżnice drewniane ppoż.	szt	1.0000		
16.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: