

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont zespołu gabinetowego w budynkach A, B, C przy ul. Chałubińskiego 4/6 oraz w użytkowanych przez Ministerstwo w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie

ADRES INWESTYCJI : 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa, ul. Wspólna 2/4

INWESTOR : Ministerstwo Infrastruktury

ADRES INWESTORA : 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % R+Kp(R)+Z(Σ) |

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.....

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------------------------|--|----------------|---------|---------|
| Roboty Rozbiórkowe | | | | |
| 1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1 | 52,5 | m ² | 52.500 | |
| | | | RAZEM | 52.500 |
| 2 | Demontaż karniszy. | m | | |
| d.1 | 10,5 | m | 10.500 | |
| | | | RAZEM | 10.500 |
| 3 | Demontaż opraw żarowych. | szt. | | |
| d.1 | 8 | szt. | 8.000 | |
| | | | RAZEM | 8.000 |
| 4 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych elektr. i teleinformatycznych. | szt. | | |
| d.1 | 20 | szt. | 20.000 | |
| | | | RAZEM | 20.000 |
| 5 | Demontaż wyłączników podtynkowych 2 biegunowych. | szt. | | |
| d.1 | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | RAZEM | 2.000 |
| Roboty Ogólnobudowlane | | | | |
| 6 | Gruntowanie podłóży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" ścian. | m ² | | |
| d.2 | 124,5 | m ² | 124.500 | |
| | | | RAZEM | 124.500 |
| 7 | Gruntowanie podłóży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" sufitów. | m ² | | |
| d.2 | 52,5 | m ² | 52.500 | |
| | | | RAZEM | 52.500 |
| 8 | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach. | m ² | | |
| d.2 | 124,5 | m ² | 124.500 | |
| | | | RAZEM | 124.500 |
| 9 | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. | m ² | | |
| d.2 | 52,5 | m ² | 52.500 | |
| | | | RAZEM | 52.500 |
| 10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY i SUFITY. | m ² | | |
| d.2 | 177,0 | m ² | 177.000 | |
| | | | RAZEM | 177.000 |
| 11 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych | m ² | | |
| d.2 | Pokój=3 17,5*Pokój | m ² | 52.500 | |
| | | | RAZEM | 52.500 |
| 12 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m ² | | |
| d.2 | Pokój=3 17,5*Pokój | m ² | 52.500 | |
| | | | RAZEM | 52.500 |
| 13 | Litswy progowe. | szt. | | |
| d.2 | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | RAZEM | 2.000 |
| 14 | Okładziny parapetów wewnętrznych z PVC. | szt. | | |
| d.2 | 6 | szt. | 6.000 | |
| | | | RAZEM | 6.000 |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|
| 15 | Momontaż karniszy uprzednio zdemontowanych. | m | | |
| d.2 | | | | |
| | 10,5 | m | 10.500 | |
| | | | RAZEM | 10.500 |
| 16 | Montaż gniazd wtyczkowych 3-bieg. i teleinformatycznych uprzednio zdemon- | szt. | | |
| d.2 | towanych. | | | |
| | 20 | szt. | 20.000 | |
| | | | RAZEM | 20.000 |
| 17 | Montaż łączników podtynkowych dwubiegunowych uprzednio zdemontowa- | szt. | | |
| d.2 | nych. | | | |
| | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | RAZEM | 2.000 |

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
|---------------------------|-----------------------|---|----------------|------------|-------|---------|
| Roboty Rozbiórkowe | | | | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | 52.5 | |
| 2 d.1 | KNR-W 2-05 0904-04 | Demontaż karniszy. | m | | 10.5 | |
| 3 d.1 | KNR-W 4-03 1133-02 | Demontaż opraw żarowych. | szt. | | 8 | |
| 4 d.1 | KNR-W 4-03 1122-02 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych elektr. i teleinformatycznych. | szt. | | 20 | |
| 5 d.1 | KNR-W 4-03 1124-02 | Demontaż wyłączników podtynkowych 2 biegunowych. | szt. | | 2 | |

PODSUMOWANIE

| | | Roboty Rozbiórkowe | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|
| | | RAZEM | Uproszczone |
| | RAZEM | | |
| | Koszty pośrednie [Kp] | | |
| | od (R, S) RAZEM | | |
| | Zysk [Z] | | |
| | od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM | | |

Słownie:

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|------------|-------|---------|
| Roboty Ogólnobudowlane | | | | | | |
| 6 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłóży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" ścian. Krotność = 2 | m ² | | 124.5 | |
| 7 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłóży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" sufitów. | m ² | | 52.5 | |
| 8 d.2 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach. | m ² | | 124.5 | |
| 9 d.2 | KNR-W 2-02 0830-06 | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. | m ² | | 52.5 | |
| 10 d.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY i SUFITY. | m ² | | 177 | |
| 11 d.2 | KNR 4-01 0816-02 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych | m ² | | 52.5 | |
| 12 d.2 | KNR 2-02 1111-08 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m ² | | 52.5 | |
| 13 d.2 | KNR-W 2-02 1125-05 | Litswy progowe. | szt | | 2 | |
| 14 d.2 | KNR-W 2-05 0904-03 analogia | Okładziny parapetów wewnętrznych z PVC. | szt. | | 6 | |
| 15 d.2 | KNR-W 2-05 0904-04 | Momontaż karniszy uprzednio zdemontowanych. | m | | 10.5 | |
| 16 d.2 | KNR-W 5-08 0309-07 | Montaż gniazd wtyczkowych 3-bieg. i teleinformatycznych uprzednio zdemontowanych. | szt. | | 20 | |
| 17 d.2 | KNR-W 5-08 0307-04 | Montaż łączników podtynkowych dwubiegowych uprzednio zdemontowanych. | szt. | | 2 | |

PODSUMOWANIE

| | | Roboty Ogólnobudowlane | |
|-----------------------------|--|------------------------|-------------|
| | | RAZEM | Uproszczone |
| RAZEM | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | |
| od (R, S) RAZEM | | | |
| Zysk [Z] | | | |
| od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM | | | |

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| | RAZEM | Uproszczone |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 1 Roboty Rozbiórkowe | | |
| 2 Roboty Ogólnobudowlane | | |
| RAZEM | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | |
| od (R, S) RAZEM | | |
| Zysk [Z] | | |
| od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM | | |
| VAT [V] | | |
| od (R+Kp(R)+Z(Σ)) RAZEM | | |

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Udział procentowy |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-5 | Roboty Rozbiórkowe | | | | | | |
| 2 | 6-17 | Roboty Ogólnobudowlane | | | | | | |
| | | RAZEM netto | | | | | | |
| | | VAT | | | | | | |
| | | Razem brutto | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | | |

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--|-----------------|----------|------------|---------|
| 1. | benzyna do ekstrakcji | dm ³ | 0.2292 | | |
| 2. | Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" | kg | 65.8050 | | |
| 3. | Farba emuls. naw. DULUX kolor | dm ³ | 48.8520 | | |
| 4. | Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm | m ² | 18.7425 | | |
| 5. | Gips szpachlowy "Gispar Uni" | kg | 708.0000 | | |
| 6. | Kołki rozporowe plastikowe fi 8 mm | szt | 23.7500 | | |
| 7. | lakier chemoutwardzalny na drewno | dm ³ | 18.3750 | | |
| 8. | listwa progowa mosiężna | szt | 2.0000 | | |
| 9. | Narożnik aluminiowy 25x25mm | m | 5.3535 | | |
| 10. | Podokiennik wewn. z PVC gr. 8 mm o wym. 1.25x0.44m | szt | 6.0000 | | |
| 11. | utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno | dm ³ | 1.8900 | | |
| 12. | woda | m ³ | 0.4779 | | |
| 13. | materiały pomocnicze | zł | | | |
| | | | | RAZEM | |

Słownie: