

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja Szaf Wnękowych i Drzwi Zabytkowych
 ADRES INWESTYCJI : 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6
 INWESTOR : Ministerstwo Infrastruktury
 ADRES INWESTORA : 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6
 BRANŻA : Stolarska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(Σ)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.....

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Demontaż i Transport				
1	Wstępne badanie obiektu (trudny)	obiek t		
d.1	28	obiek t	28.000	
			RAZEM	28.000
2	Opracowanie programu konserwatorskiego (trudny)	obiek t		
d.1	28	obiek t	28.000	
			RAZEM	28.000
3	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis (trudny)	obiek t		
d.1	28	obiek t	28.000	
			RAZEM	28.000
4	Nadzór nad fotografowaniem obiektu (trudny)	zdję cie		
d.1	28	zdję cie	28.000	
			RAZEM	28.000
5	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. do 1 m2, obiekt trudny, drewno dobrze zachowane	szt.		
d.1	28*4	szt.	112.000	
			RAZEM	112.000
6	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m2, obiekt trudny, drewno dobrze zachowane	szt.		
d.1	14	szt.	14.000	
			RAZEM	14.000
7	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 3-5 m2, obiekt trudny, drewno dobrze zachowane	szt.		
d.1	14	szt.	14.000	
			RAZEM	14.000
8	Ręczne przenoszenie stolarki bud.surowej,ościeżnic,skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m (112*5+14*15+14*25)*0,001	t		
d.1		t	1.120	
			RAZEM	1.120
9	Ręczne przenoszenie stolarki bud.surowej,ościeżnic,skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg - za każde 60m przeniesienia w warunkach utrudnionych	t		
d.1	1,12	t	1.120	
			RAZEM	1.120
10	Ręczne przenoszenie stolarki bud.surowej,ościeżnic,skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg - za każdy 12 m wys.znoszenia	t		
d.1	1,12	t	1.120	
			RAZEM	1.120
11	ANALOGIA - Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-chody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku IV	t		
d.1	1,12	t	1.120	
			RAZEM	1.120
12	Wywóz i przywóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
d.1	1	kurs	1.000	
			RAZEM	1.000
13	Wywóz i przywóz budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 9 km	kurs		
d.1	1	kurs	1.000	
			RAZEM	1.000
Elementy Metalowe				
14	Demontaż i montaż klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez nad-prawy miejsca uszk.	kpl.		
d.2	28	kpl.	28.000	
			RAZEM	28.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	Naprawa miejsca po zdemontowanym szyldach	msc.		
d.2		msc.	28.000	
28				
			RAZEM	28.000
16	Demontaż i montaż zamka wpuszczanego zwykłego z założeniem na	szt.		
d.2	poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	szt.	28.000	
28				
			RAZEM	28.000
17	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	msc.		
d.2		msc.	28.000	
28				
			RAZEM	28.000
18	Demontaż i montaż zawiasy krępowanej (kątovej) z założeniem na	szt.		
d.2	poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	szt.	238.000	
14*3+14*6+14*8				
			RAZEM	238.000
19	Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiowej wbijanej	msc.		
d.2		msc.	238.000	
238				
			RAZEM	238.000
Elementy Drewniane				
20	Konserwacja oklein i forniru - oczyszczenie - w przypadku gdy w procesie prac	dm ²		
d.3	nie jest przewidziana konserwacja z zachowaniem oryginalnej politory(powierz-	dm ²	27 328.000	
	chnia płaska)			
	(112*1,0+2*14*3,6+2*14*2,16)*100			
			RAZEM	27 328.000
21	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy	dm ²		
d.3	grubości fleka ponad 2 cm, na licu	dm ²	273.300	
273,3				
			RAZEM	273.300
22	Konserwacja oklein i forniru - likwidowanie pęcherzy poprzez wykonanie za-	dm ²		
d.3	strzyków kleju i prasowanie, (powierzchnia płaska)	dm ²	2 732.800	
2732,8				
			RAZEM	2 732.800
23	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów	m ²		
d.3	stolarskich - pierwszy raz	m ²	273.300	
273,3				
			RAZEM	273.300
24	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów	m ²		
d.3	stolarskich - drugi raz	m ²	273.300	
273,3				
			RAZEM	273.300
25	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojed.lub balkon.ościeżnicowych	szt.		
d.3		szt.	28.000	
28				
			RAZEM	28.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Demontaż i Transport						
1	TZKNC N-K/ d.1 V t.01-b.01	Wstępne badanie obiektu (trudny)	obiekt		28	
2	TZKNC N-K/ d.1 V t.01-b.02	Opracowanie programu konserwatorskiego (trudny)	obiekt		28	
3	TZKNC N-K/ d.1 V t.01-b.03	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis (trudny)	obiekt		28	
4	TZKNC N-K/ d.1 V t.01-b.07	Nadzór nad fotografowaniem obiektu (trudny)	zdjęcie		28	
5	TZKNC N-K/ d.1 V t.06-d.01	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. do 1 m2, obiekt trudny, drewno dobrze zachowane	szt.		112	
6	TZKNC N-K/ d.1 V t.06-d.02	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m2, obiekt trudny, drewno dobrze zachowane	szt.		14	
7	TZKNC N-K/ d.1 V t.06-d.03	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 3-5 m2, obiekt trudny, drewno dobrze zachowane	szt.		14	
8	TZKNCBK I d.1 0812-01	Ręczne przenoszenie stolarki bud.surowej,ościeżnic,skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m Krotność = 2	t		1.12	
9	TZKNCBK I d.1 0812-03	Ręczne przenoszenie stolarki bud.surowej,ościeżnic,skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg - za każde 60m przeniesienia w warunkach utrudnionych Krotność = 12	t		1.12	
10	TZKNCBK I d.1 0812-05	Ręczne przenoszenie stolarki bud.surowej,ościeżnic,skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg - za każdy 12 m wys.znoszenia Krotność = 24	t		1.12	
11	KNR AT-06 d.1 0101-04	ANALOGIA - Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku IV Krotność = 2	t		1.12	
12	KNR AT-06 d.1 0108-01	Wywóz i przywóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I Krotność = 2	kurs		1	
13	KNR AT-06 d.1 0108-04	Wywóz i przywóz budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 9 km Krotność = 18	kurs		1	

PODSUMOWANIE

Demontaż i Transport

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S) RAZEM		
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM		

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Elementy Metalowe						
14 d.2	TZKNBK XII 0503-53	Demontaż i montaż klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	kpl.		28	
15 d.2	TZKNBK XII 0502-38	Naprawa miejsca po zdemontowanym szyldach	msc.		28	
16 d.2	TZKNBK XII 0503-66	Demontaż i montaż zamka wpuszczanego zwykłego z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	szt.		28	
17 d.2	TZKNBK XII 0502-43	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	msc.		28	
18 d.2	TZKNBK XII 0503-74	Demontaż i montaż zawiasy krepowanej (kątownej) z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	szt.		238	
19 d.2	TZKNBK XII 0502-45	Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiowej wbijanej	msc.		238	

PODSUMOWANIE

		Elementy Metalowe	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
od (R, S) RAZEM			
Zysk [Z]			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Elementy Drewniane						
20 d.3	TZKNC N-K/ V t.12-a.09	Konserwacja oklein i forniru - oczyszczenie - w przypadku gdy w procesie prac nie jest przewidziana konserwacja z zachowaniem oryginalnej politory(powierzchnia płaska)	dm ²		27328	
21 d.3	TZKNC N-K/ V t.07-a.02	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka ponad 2 cm, na licu	dm ²		273.3	
22 d.3	TZKNC N-K/ V t.12-a.07	Konserwacja oklein i forniru - likwidowanie pęcherzy poprzez wykonanie zastrzyków kleju i prasowanie, (powierzchnia płaska)	dm ²		2732.8	
23 d.3	TZKNCBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m ²		273.3	
24 d.3	TZKNCBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m ²		273.3	
25 d.3	TZKNCBK XII 0203-23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojed.lub balkon.ościeżnicowych	szt.		28	

PODSUMOWANIE

		Elementy Drewniane	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
od (R, S) RAZEM			
Zysk [Z]			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			

Słownie:

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
1 Demontaż i Transport			
2 Elementy Metalowe			
3 Elementy Drewniane			
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
od (R, S) RAZEM			
Zysk [Z]			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			
VAT [V]			
od (R+Kp(R)+Z(Σ)) RAZEM			

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-13	Demontaż i Transport						
2	14-19	Elementy Metalowe						
3	20-25	Elementy Drewniane						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Lakier poliuretanowy 1-skład.do parkietu	dm ³	65.5920		
2.	Deski igl.strug.dwustr.gr.28-45mm,kl.I	m ³	0.3486		
3.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: